

C6- PRESUPUESTO DETALLADO LOTE 3

PROYECTO RR SAN ANDRES_ISORA FASE 1_MIXTO

**“RED DE RIEGO DE APOYO SAN ANDRÉS – ISORA, FASE I.
LOTE 3: MATERIAL IMPERMEABILIZACION DEPOSITOS**

Presupuesto nº 1 FASE 1: DEP.ENTREMONTAÑAS REDES

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
1.1.- DEPÓSITOS ENTREMONTAÑAS					
1.1.1.- DEPÓSITOS ENTREMONTAÑAS					
1.1.1.1	M²	Suministro y aplicación de mortero cementoso bicomponente, flexible y elástico, Selladur Elastic RX-515 de Baixens o equivalente para impermeabilización sobre la solera de los depósitos, incluso aplicado a dos manos, con llana, brocha o rodillo, con un consumo medio de 6 kg/m², sobre soporte de hormigón, incluso limpieza del soporte.			
		Uds.	Largo	Ancho	Alto
					Parcial
					Subtotal
suelo L=m2	2	500,00		1.000,00	
				1.000,00	1.000,00
Total m²:				1.000,00	32,65
Total subcapítulo 1.1.1.- DEPÓSITOS ENTREMONTAÑAS:					32.650,00
Total subcapítulo 1.1.- DEPÓSITOS ENTREMONTAÑAS:					32.650,00
TOTAL Valor Estimado del Contrato LOTE 3					32.650,00

RED RIEGO DE APOYO, SAN ANDRÉS-ISORA

Presupuesto (lote nº3)

1 FASE 1: DEP.ENTREMONTAÑAS REDES	32.650,00
1.1.- DEPÓSITOS ENTREMONTAÑAS	32.650,00
1.1.1.- DEPÓSITOS ENTREMONTAÑAS	32.650,00
Total	32.650,00

Asciende el presupuesto de valor estimado del contrato a la expresada cantidad de TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS.

RED RIEGO DE APOYO, SAN ANDRÉS-ISORA