

# C5- PRESUPUESTO DETALLADO LOTE 2

## PROYECTO RR SAN ANDRES\_ISORA FASE 1\_MIXTO

## “RED DE RIEGO DE APOYO SAN ANDRÉS – ISORA, FASE I.

### LOTE 2: INSTALACION DE RIEGO

Presupuesto nº 1 FASE 1: DEP.ENTREMONTAÑAS REDES

Nº	Ud	Descripción	Medición				Precio	Importe
1.1.- MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES								
1.1.1	Ud	Suministro e instalación de cabezal de riego automatizado mediante: Kit de bombeo solar de riego tensión 12V, caduales de 780 l/h, placa solar de 495Wp, sistema de control de bomba para bomba de riego 12V, sin batería. 2 sondas de nivel 12/24V, bomba 12V h=28m, cableado solar PVZZ-F rojo y negro 6mm2 libre de halógenos PVC, incluso conectores weidmulle PVstick o similar.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
			Total ud .....:		1,00		933,76	933,76
1.1.2	Ud	Suministro e instalación de Cabezal de riego conectado a la bomba solar, formado por: acometida y conexiones en PE 1". Valvula de corte, filtro de malla de 1", piene con dos salida, 2 electroválvulas 1" solenoide 9v, programador tipo TBOS de raindbird o similar de 2 estaciones. Totalmente conectado y funcionando.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
			Total ud .....:		1,00		662,70	662,70
1.1.3	Ud	Suministro e instalación de Consola de programación para sistema de automatización de riego por goteo.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
			Total ud .....:		1,00		752,82	752,82
			Total subcapítulo 1.1.- MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES:					2.349,28
			TOTAL Valor Estimado del Contrato LOTE 2					2.349,28

RED RIEGO DE APOYO, SAN ANDRÉS-ISORA

### Presupuesto (lote nº2)

<b>1 FASE 1: DEP.ENTREMONTAÑAS REDES</b>	<b>2.349,28</b>
1.1.- MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES	2.349,28
<b>Total .....:</b>	<b>2.349,28</b>

Asciende el presupuesto de valor estimado del contrato a la expresada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

RED RIEGO DE APOYO, SAN ANDRÉS-ISORA